


standaard putrand met deksel

TBS GIJ putrand met gewapend
betonnen voet
type: 295-VR-VEPRO (TBS)
met GIJ deksel type: PU-256
dagmaat Ø 520
randhoogte 170 mm of 240 mm

BOVENAANZICHT

Schaal 1:10



DOORSNEDE A - A

Schaal 1:10

voor toegankelijke rioolconstructies zoals collecteurriolen en
speciale putten (overstorten) moet worden toegepast:

TBS 495-VR-VEPRO -dagmaat Ø 610 mm, hoog 170 mm of 240 mm
-GIJ putrand voorzien van aangestorte betonvoet

TBS 795-VR-VEPRO -dagmaat Ø 610 mm, hoog 170 mm of 240 mm
-GIJ putrand voorzien van aangestorte betonvoet

ALGEMEEN -alle putranden met deksel geschikt voor zwaar
verkeer D 400

-alle putdeksels voorzien van uittrekgaten

-bij gescheiden rioolstelsels moet op de putrand
worden aangegeven : V W resp. H W



Putafdekkingen

Putafdekkingen rond

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

RIOLERING

2

10.02